

**Przedmiar robót na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej**

Lp.	Opis	Ilości składowe
<b>ROBOTY ZEWNĘTRZNE</b>		
1	Korytowanie gr 40cm z wywozem urobku	42 m2
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego 10-30 mm gr 30cm	42 m2
3	Montaż obrzeży grafit 6x20x100cm kolor grafit na ławie betonowej B15	26 mb
4	Montaż kostki brukowej POLDRUK COMMIX MELANŻ NERINO 6 cm na wysiewce dolomitowej 2-5 mm gr 4 cm	42 m2
5	Spoinowanie szczelin piaskiem 0-2 mm	42 m2
6	Prace porządkowe (grabienie ziemi)	1
7		
8		
9		
10		
11		

1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
2. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia. UWAGA: WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ, a bieżących uzgodnień dokonywać z mgr Sabiną Malgrab