

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA ZAMÓWIENIA: remont bieżni lekkoatletycznej wraz ze strefą skoku w dal na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku

KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

ZAMAWIAJĄCY

Miasto Rybnik – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku

ul. dr. Mariana Różańskiego 14 a

44- 200 Rybnik

Adres e-mail: sp5@miastorybnik.pl

Telefon: 32 42 212 81

SPIS TREŚCI:

- I. CZĘŚĆ OPISOWA
- II. CZĘŚĆ GRAFICZNA
- III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Ad I.CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiot zamówienia - remont bieżni lekkoatletycznej wraz ze strefą skoku w dal na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku

2.Zakres zamówienia obejmuje roboty, jak niżej:

Demontaż wraz z utylizacją istniejącej nawierzchni poliuretanowej bieżni oraz ułożenie nowej nawierzchni systemowej bieżni poliuretanowej wykonanej metodą natrysku(SBR+EPDM), na podbudowie ET układanej in situ. Nowa nawierzchnia instalowana bezpośrednio na placu budowy powinna być bezspoinowa, dwuwarstwowa, elastyczna i przepuszczalna dla wody. Istniejącą podbudowę kamienną przed ułożeniem warstw ET oraz nowej nawierzchni, należy uzupełnić, dogęścić i wyprofilować. W zakresie skoczni do skoku w dal należy wymienić istniejące obrzeża betonowe na nowe obrzeża bezpieczne oraz wykonać nową belkę do skoku w dal i wypełnić piaskownicę piaskiem.

Dla planowanej do zastosowania nawierzchni bieżni, wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia do akceptacji Zamawiającego przed jej zamontowaniem dokumentów potwierdzających, że wszystkie elementy nawierzchni (ET + SBR + natrysk) tworzą jedno systemowe rozwiązanie wybranego producenta, spełniające wymogi normy PN EN 14877:2014 - 02 oraz posiadają atesty higieniczne i inne dokumenty dopuszczające użycie ww. nawierzchni w placówkach oświatowych, w tym potwierdzające zgodność z DIN 18035-6:2014 oraz atest PZH. Zamawiający ma 7 dni roboczych na akceptację proponowanej nawierzchni.

Szacowana ilość robót:

Lp.	Opis	Jm	Ilość
1	BIEŻNIA 3x69m		
1	Usunięcie istniejącej nawierzchni poliuretanowej (ET+SBR+natrysk) grubość 4,8 cm	m2	207
2	Wywóz i utylizacja zerwanej nawierzchni 207m ² *0,048m=9,93 m ³ , 44kgx207m ² = 9,11ton	m3	9,93
3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	207
4	Wykonanie warstwy wyrównującej z kruszywa 0-4mm	m2	207
5	Nawierzchnia poliuretanowa- ET 35mm, SBR 11mm, natrysk EPDM 2 mm	m2	207
6	Malowanie linii	kpl	1
7	Belka do skoku w dal (skrzynia+ pokrywa)	szt	1
8	Wywóz i utylizacja piasku (z piaskownicy do skoku w dal) 3m x 6m = 18m ² * 0,25m = 4,50m ³	m3	4,5
9	Rozebranie istniejących obrzeży (z piaskownicy do skoku w dal)	m	18
10	Wywóz i utylizacja obrzeży betonowych 0,08m x 0,30m x 18m = 0,36m ³	m3	0,36
11	Ława betonowa pod obrzeża 18x0,04	m3	0,72
12	Obrzeża bezpieczne -	m	18
13	Geowłóknina	m2	18
14	Piasek płukany do piaskownicy 18m ² *0,3m	m3	5,4

Mapa sytuacyjna - Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5



1. boisko wielofunkcyjne
2. bieżnia
3. piaskownica do skoku w dal

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Ogólne wymagania dla wykonania usługi:

- a) 36 miesięczny okres gwarancji,
- b) Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe, posiadać atesty i certyfikaty.

2. Podmioty wykonujące roboty powinny posiadać stosowne uprawnienia do ich wykonania.

3. Do oferty wykonawca jest zobowiązany załączyć karty techniczne oraz certyfikaty, które zawierają informacje o użytych materiałach.

Warunki:

Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej mającej na celu dokładny pomiar robót.

Przedstawienia zamawiającemu projektu wykonawczego, uwzględniając proponowane rozwiązania techniczne i sposób prowadzenia prac.

