

Przedmiar robót na odtworzenie nawierzchni

Lp.	Opis	Ilości składowe
ROBOTY ZEWNĘTRZNE		
1	Oczyszczenie starej nawierzchni z luźnych elementów (17x33m)	561 m2
2	Oczyszczenie nawierzchni z pozostałości roślinnych (17x33m)	561 m2
3	Wykonanie nakładki z masy asfaltobetonowej AC11S na istniejącej powierzchni (17x33m)	561 m2
4	Prace porządkowe po zakończeniu	1 m po obwodzie wyasfaltowanej powierzchni

1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
2. Wszystkie *wymiary* i rzędne należy *sprawdzić* przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia. UWAGA: WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ, a bieżących uzgodnień dokonywać z mgr Sabiną Malgrab